

ПОГОДЖЕНО

Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС

_____ В.А. Хом'яков

_____ . _____ . 2021

ПОГОДЖЕНО

Міський голова виконавчого комітету

Бурштинської міської ради

_____ В.М. Андрієшин

_____ . _____ . 2021

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Комбінат спортивних споруд, інвентарні - № 010000058151/0000,
№ 010000058164/0000, № 010000058150/0000

Приміщення тренерської :				
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	37,4	
2	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	57,4	
3	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	37,4	
4	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	37,4	колером
5	Очищення стін від покриття фарбою ПФ - 115	м2	20,7	
6	Фарбування стін фарбою ПФ-115	м2	20,7	колером
7	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	
8	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
9	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
10	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	20,7	
11	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	20,7	
12	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	20,7	
13	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	20,7	
14	Фарбування поверхні дерев'яної підлоги фарбою ПФ-115	м2	20,7	колером
15	Фарбування плінтуса підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м.пог/м2	17,7/1,4	колером
Приміщення федерації футболу :				
16	Очищення стін від покриття обоями	м2	58,2	
17	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	12,6	
18	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	45,6	
19	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	58,2	
20	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	58,2	колером
21	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	

22	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
23	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
24	Зароблення швів між перекриттями розчином на основі Cerezit	м.пог	16,8	
25	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	21,2	
26	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21,2	
27	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	21,2	
28	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	21,2	
29	Фарбування поверхні дерев'яної підлоги фарбою ПФ-115	м2	21,2	колером
30	Фарбування плінтуса підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м.пог/м2	17,9/1,5	колером
	Приміщення директорської :			
31	Очищення стін від покриття крейдою	м2	41	
32	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	34,1	
33	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	6,9	
34	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	41	
35	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	41	колером
36	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	
37	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
38	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
39	Лакування паркетного покриття підлоги	м2	21	
40	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	21	
41	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21	
42	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	21	
43	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	21	
44	Демонтаж і влаштування склопакетів віконних з двійним склом : - розмір склопакету 1940мм x 540 мм. 2 шт. - розмір склопакету 2270мм x 1240 мм. 1 шт.	шт/м2	3/4,92	
	Приміщення конференцзалу :			
45	Очищення стін від покриття крейдою	м2	22,5	
46	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21,6	
47	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	50,1	
48	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	22,5	
49	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	71,7	колером
50	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	31,5	
51	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	31,5	
52	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	31,5	

53	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	31,5	
54	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2	
55	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	2	
56	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	2	
57	Фарбування поверхні дерев'яної підлоги фарбою ПФ-115	м2	31,5	колером
58	Фарбування плінтуса підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м.пог/м2	21,6/1,8	колером
	Коридор навпроти федерації футболу :			
59	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	72,2	
60	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	72,2	колером
61	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	14,4	
62	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	14,4	
63	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2050x850 мм	шт/м2	6 /10,46	
64	Встановлення дверей металопласт , розмір 2050x850 мм.	шт/м2	6 /10,46	ліві/праві
65	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	5,95	
66	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	5,95	
67	Фарбування відкосів дверних водоемульсійною фарбою	м2	5,95	
68	Фарбування плінтуса бетонного і підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м2	5,3	колером
	Коридор виходу на II-ий поверх :			
69	Очищення стін від покриття крейдою	м2	43	
70	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	73,3	
71	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	43	
72	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	43	колером
73	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	30,3	
74	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2050x850 мм	шт/м2	3 /5,25	
75	Встановлення дверей металопласт , розмір 2050x850 мм.	шт/м2	3 /5,25	ліві/праві
76	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	3	
77	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	3	
78	Фарбування відкосів дверних водоемульсійною фарбою	м2	3	
79	Фарбування плінтуса бетонного і підлоги по контуру фарбою ПФ-115	м.пог/м2	18,8/1,9	колером
80	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,1	
81	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,1	
82	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,1	

83	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,1	
	Приміщення роздягальні зліва :			
84	Влаштування плінтуса-багета по периметру стелі	м.пог	5	
85	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	3,5	
86	Грунтування поверхні стін грунтовкою (туалет)	м2	8,8	
87	Фарбування стін водоемульсійною фарбою (туалет)	м2	8,8	колером
88	Демонтаж і встановлення душової стійки з лейкою змішувача	шт	7	не гнучкий
89	Демонтаж і встановлення світильників стелі Армстронг	шт	4	
	Приміщення роздягальні справа :			
90	Очищення стін від покриття фарбою ПФ - 115	м2	8,6	
91	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	8,6	
92	Влаштування стін із плитки облицювальної	м2	9,1	
93	Очищення поверхні решіток від фарби і пофарбування ПФ-115	м2	0,4	
94	Демонтаж і встановлення душової стійки з лейкою змішувача	шт	8	не гнучкий
95	Демонтаж і встановлення світильників стелі Армстронг	шт	4	
96	Встановлення світильників закритого типу	шт	2	
	Підсобне приміщення I-го поверху :			
97	Влаштування поролонової підкладки 4 мм. під ламінат	м2	6,2	
98	Влаштування покриття підлоги із ламінату	м2	6,2	
99	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	10	
100	Зал важкої атлетики :			
101	Демонтаж і влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	20	
102	Демонтаж настилу існуючої дерев'яної підлоги	м2	20	
103	Влаштування цементної стяжки із розчину марки М-100 товщ.80 мм.	м2	20	
	Приміщення центру "Довіря" :			
104	Демонтаж дерев'яних віконних рам з коробкою, розмір 1500х900мм.висота	шт/м2	1 /1,35	
105	Встановлення вікон металопластикових , розмір 1500х900 мм.вис	шт/м2	1 /1,35	
106	Демонтаж дерев'яних віконних рам з коробкою, розмір 1500х1350мм.висота	шт/м2	2 /4,06	
107	Встановлення вікон металопластикових , розмір 1500х1350мм.вис	шт/м2	2 /4,06	
108	Влаштування відкосів вікон цементним	м2	3,2	

	розчином М-100			
109	Шпаклювання відкосів віконних шпаклівкою	м2	3,2	
110	Фарбування відкосів віконних водоемульсійною фарбою	м2	3,2	
111	Демонтаж підвіконної дошки дерев'яної	м.пог	4,3	
112	Влаштування підвіконної дошки пластмасової , ширина 300 мм.	м.пог	4,3	
113	Демонтаж і встановлення умивальника в комплекті з ногою	компл	1	
114	Демонтаж умивальника	шт	1	
115	Влаштування умивальника з ногою	компл	1	
116	Встановлення змішувача до умивальника	шт	1	
117	Встановлення сифона для умивальника	шт	1	
118	Встановлення шлангів (голкових) підключення змішувачів для умивальника довж. 600 мм.	шт	2	
119	Встановлення кріплення умивальника	компл	1	
120	Влаштування манжета-переходу резинового з сифона в каналізаційну трубу ПВХ 50 мм.	шт	1	
121	Встановлення вентилів (кранів кульових) Ду 15 мм.	шт	2	
122	Демонтаж і встановлення унітаза в комплекті з бачком	компл	1	
123	Встановлення кранів Ду15 мм (шарових)	шт	1	
124	Встановлення шланга підключення унітаза, довж. 600 мм.	шт	1	
	Приміщення I-го поверху (суддівські) :			
125	Встановлення гнучкого шланга з лійкою для змішувача душу	шт	1	
126	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза	компл	1	
127	Демонтаж і влаштування покриття підлоги із ламінату	м2	8,7	
	Фасад павільйону :			
130	Очищення штукатурки стін, що відшарувалася	м2	20	
131	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	20	
132	Штукатурення поверхні стін розчином марки М-100	м2	20	
133	Влаштування накрпки ("шуби") поверхні стін розчином марки М-100 з додаванням колеру	м2	80	
134	Демонтаж по вертикалі стіни пластмасової труби Ду 100 мм	м.пог	7	
135	Встановлення ринви водостічної пластикової в комплекті з воронкою, муфтами.кронштейнами	м.пог/ко мпл	7 / 1	

136	Встановлення труб водостічних пластмасових Ду 100 мм. в комплекті з колінами, муфтами, кронштейнами, трійниками	м.пог/ко мпл	15 / 1	
137	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2050x900 мм	шт/м2	1 /1,85	
138	Встановлення дверей металопласт , розмір 2050x900 мм.	шт/м2	1 /1,85	ліві
139	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	2,5	
	Різне :			
140	Провести ревізію електричної частини приміщень (проводка, кабеля, світильники)	компл	1	
141	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні) в кабінеті директора	шт/м2	1/1,4	
142	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
143	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	4	
144	Демонтаж стикової планки даху "єндови" і встановлення	м.пог	48	
145	Влаштування каркасу із профелів СД під монтаж металопрофеля для зашивки отворів даху	м2	25	
146	Влаштування зашивки отворів віконних даху із металопрофеля	м2	25	
147	Влаштування каркасу дерев'яного для зашивки панелі балкону з сторони залу для боротьби	м2	31,2	
148	Влаштування огорожуючої панелі балкону із ламінату (ламінованої плити)	м2	31,2	
	Футбольний майданчик з штучним покриттям (малий) :			
1	Демонтаж сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з металевих секцій огорожі	м2	120	
2	Влаштування сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з приварюванням по периметру до металеві секції огорожі із труби Ду 32 мм.із застосуванням дроту сталевого товщ. 5 мм.	м2	120	
3	Очищення поверхні труб секцій і стійок, ґрунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	102,6	
4	Демонтаж дерев'яних рейок 40x50 мм. сидіння лавок (довжина 3,0 м.пог) та встановлення в каркас металевий із кутника 50x50x5 мм.на стійках із труби Ду 38 мм.	шт	28	
5	Фарбування дерев'яних рейок сидіння лавок і металевих частин каркасу фарбою ПФ-115 за два рази	м2	16,4	

6	Очищення поверхні підпірної зовнішньої стіни від покриття фарбою водоемульсійною	м2	22	
7	Грунтування поверхні підпірної зовнішньої стіни грунтовкою Cerezit	м2	22	
8	Фарбування поверхні підпірної зовнішньої стіни водоемульсійною фарбою для зовнішніх робіт	м2	22	
Футбольний майданчик з штучним покриттям (великий)				
9	Демонтаж сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з металевих секцій огорожі	м2	210	
10	Влаштування сітки рабиця з пластмасовою обгорткою з приварюванням по периметру до металевої секції огорожі із труби Ду 32 мм.із застосуванням дроту сталевого товщ. 5 мм.	м2	210	
11	Очищення поверхні труб секцій, стійок огорожі, каркасу лавок грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	178,2	
12	Демонтаж дерев'яних рейок 40x50 мм. сидіння лавок (довжина 6,8 м.пог) та встановлення в каркас металевий із кутника 50x50x5 мм.на стійках із труби Ду 38 мм.	м.пог	300	
13	Фарбування дерев'яних рейок сидіння лавок фарбою ПФ-115 за два рази	м2	66	
14	Влаштування штирів підсилення секцій огорожі по вертикалі із круга сталюого діам.12 мм. з приваренням до горизонтальних труб Ду32 мм.	м.пог	90	
Тенісний корт :				
15	Очищення поверхні труб стійок і кутника секцій огорожі , грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	144,9	
16	Очищення поверхні сітки рабиця огорожі , грунтування грунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	310,8	
17	Демонтаж і влаштування штучного покриття тенісного майданчика, розмір 36,0 м.х 17,5 м.з розміткою полос	м2	63	
18	Очищення поверхні вертикальної стіни із плит з/бетонних від покриття фарбою водоемульсійною	м2	46	
19	Грунтування поверхні вертикальної стіни із плит з/бетонних грунтовкою Cerezit	м2	46	
20	Фарбування поверхні вертикальної стіни із плит з/бетонних водоемульсійною фарбою для зовнішніх робіт	м2	46	
Глядацькі трибуни :				
21	Розбирання покриття покрівлі піднавісу трибуни із азбоцементних листів 8-ми хвильових	м2	160	

22	Розбирання лат (решетування) з брусків 50x50 мм.	м2	160	
23	Влаштування лат покриття покрівлі дерев'яних 50x50 мм.	м2	160	
24	Влаштування покрівлі із азбоцементних 8-ми хвильових листів	м2	160	
25	Демонтаж сидінь пластикових	шт	200	
26	Встановлення пластикових сидінь глядацької трибуни	шт	236	
	Периметральна огорожа КСС :			
27	Очищення поверхні труб стійок огорожі , грунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	101,6	
28	Очищення поверхні сітки рабиця огорожі , грунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	997,5	
29	Очищення поверхні кутника секцій огорожі , грунтування ґрунтовкою ГФ-021 та фарбування фарбою ПФ-115	м2	340,5	
	Різне :			
30	Провести заміну ламп освітлення прожекторів головного футбольного майданчика	прожек	36	
31	Влаштування каркасу дерев'яного з покриттям дощатим баскетбольних щитів	м2	8	
32	Фарбування металоконструкцій і дерев'яного покриття баскетбольних щитів фарбою ПФ-115 за два рази	м2	22	
33	Обрамлення контуру щитів баскетбольних кутником 50x50x5 мм.	м.пог	8	
34	Заміна штучного покриття малого футбольного поля.	м2	822	
35	Фарбування металевих конструкцій глядацького піднавісу.	м2	700	
	Фасад і покрівля насосної :			
1	Демонтаж карниза і парапета із цегли	м3	2,2	
2	Очищення зовшніх стін від накрпки і штукатурки	м2	109	
3	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	109	
4	Вирівнювання поверхні стін розчином марки М-100, товщ. до 50 мм.	м2	45	
5	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	64	
6	Влаштування накрпки поверхні фасаду стін розчином М-100	м2	119	колером
7	Демонтаж склоблоків вікон	м2	3,95	
8	Влаштування заповнень віконних отворів	м2	4	

	склоблоками			
9	Влаштування відкосів віконних з двох сторін розчином марки М-100	м2	7,1	
10	Влаштування каркасу дерев'яного шатрової покрівлі (крокви, мауерлат, бруски 50x50 мм., обрешітка)	м3	2,4	
11	Влаштування покрівлі із листів шиферних 8-ми реберних	м2	50	чиста площа
	Приміщення насосної внутрішнє :			
12	Очищення стін від покриття крейдою	м2	40,6	
13	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	40,6	
14	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	20,9	
15	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	40,6	колером
16	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	12,6	
17	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	12,6	
18	Вирівнювання поверхні стелі розчином на основі клею Cerezit	м2	12,6	
19	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	12,6	
20	Очищення поверхні дверей вхідних від фарби, ґрунтування і пофарбування ПФ-115 з двох сторін	м2	5,3	колером
	Вбиральня чоловіча :			
21	Демонтаж плитки облицювальної стін	м2	27,3	
22	Очищення стін від покриття крейдою	м2	15,6	
23	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	42,9	
24	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	42,9	
25	Влаштування стін із плитки облицювальної	м2	27,3	
26	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	15,6	
27	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	15,6	колером
28	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	14,3	
29	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	14,3	
30	Вирівнювання поверхні стелі розчином на основі клею Cerezit	м2	14,3	
31	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	14,3	
32	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	14,3	
33	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної в місцях встановлених чаш Генуя	м2	2,8	
34	Демонтаж постаментів бетонних в місці встановлення чаш Генуя	м3	1,2	
35	Демонтаж чаш Генуя	компл	3	
36	Демонтаж пісуарів	шт	4	
37	Влаштування каналізаційних труб водовідведення пісуарів і чаш Генуя в комплекті	компл	1	

	з колінами, трійниками			
38	Влаштування постаментів бетонних в місці встановлення чаш Генуя із бетону марки М-200	м3	1,2	
39	Встановлення чаш Генуя в комплекті з бачком	компл	3	
40	Встановлення пісуарів в комплекті із зливним клапаном	компл	4	
41	Встановлення кранів шарових Ду15 мм.	шт	3	
42	Влаштування шлангів довжиною 400 мм. підведення води до бачка чаші Генуя	шт	3	
43	Демонтаж дерев'яної дверної коробки входу в приміщення з полотном 2500х900 мм	шт/м2	1/ 2,25	
44	Встановлення м/пластикових дверей входу в приміщення , розмір 2500х900 мм.	шт/м2	1/ 2,25	ліві
45	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,7	
46	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	1,7	
47	Фарбування відкосів дверних фарбою ПФ-115	м2	1,7	
48	Встановлення світильників закритого типу	шт	2	
49	Встановлення вимикачів світла однополюсних	шт	1	
	Вбиральня жіноча :			
50	Демонтаж плитки облицювальної стін	м2	12,5	
51	Очищення стін від покриття крейдою	м2	11,3	
52	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	23,8	
53	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	23,8	
54	Влаштування стін із плитки облицювальної	м2	12,5	
55	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	11,3	
56	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	11,3	колером
57	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	11,2	
58	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	11,2	
59	Вирівнювання поверхні стелі розчином на основі клею Cerezit	м2	11,2	
60	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	11,2	
61	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	11,2	
62	Демонтаж дерев'яної дверної коробки входу в приміщення з полотном 2800х900 мм	шт/м2	1/ 2,52	
63	Встановлення м/пластикових дверей входу в приміщення , розмір 2800х900 мм.	шт/м2	1/ 2,52	
64	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,85	
65	Шпаклювання відкосів дверних шпаклівкою	м2	1,85	
66	Фарбування відкосів дверних фарбою ПФ-115	м2	1,85	
67	Влаштування внутрішніх комплектуючих бачка чаші Генуя	компл	2	
68	Встановлення кранів шарових Ду15 мм.	шт	2	

69	Влаштування шлангів довжиною 400 мм. підведення води до бачка чаші Генуя	шт	2	
70	Встановлення світильників закритого тирпу	шт	1	
71	Встановлення вимикачів світла однополюсних	шт	1	

Володимир Чуйко - голова робочої групи _____

Галина Олексин - секретар робочої групи _____

Члени робочої групи:

Тетяна Демидюк _____

Олександр Воронкін _____

Володимир Пенянський _____

Ростислав Витриховський _____

Марія Козар _____

Іван Туз _____

Андрій Пергельський _____

Ірина Бандура _____

Ольга Петровська _____

Руслана Шевчук _____

Ростислав Бардашевський _____

Ігор Карвацький _____

Андрій Савчак _____

Тетяна Сенчина _____

Володимир Рик _____

Петро Ковальчук _____

Ольга Король _____

Володимир Магаль _____

Андрій Івськів _____