

ПОГОДЖЕНО

Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС

_____ В.А. Хом'яков

____ . ____ . 2021

ПОГОДЖЕНО

Міський голова виконавчого комітету

Бурштинської міської ради

_____ В.М. Андрієшин

____ . ____ . 2021

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

ПК Прометей, інвентарний № - 10000058194/0000

Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
1	2	3	4	5
	Сцена :			
1	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні).	шт/м2	15/37,5	
2	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	15	
3	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	30	
4	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 40 мм	шт	2	
5	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 40 мм	шт	4	
6	Влаштування заглушки сталеві Ду15 мм на кран	шт	2	
7	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15 мм	шт	4	
	Глядацький зал :			
8	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
9	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на батареї	шт	4	
10	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20 мм	шт	8	
	Гримерна :			
11	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/ 1,4	
12	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	2	
13	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15 мм	шт	4	
	Зал-паркетник:			
14	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	8/ 9,6	
15	Демонтаж і встановлення вентилів Ду20 мм на батареї	шт	16	

16	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20 мм	шт	32	
	Електромонтерська :			
17	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
18	Демонтаж і встановлення вентилів Ду15 мм	шт	2	
19	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	4	
	Туалети чоловіче і жіноче відділення :			
20	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на батареї	шт	8	
21	Влаштування різьби "довгі " сталеві Ду 20 мм	шт	16	
22	Влаштування крана Агсо Ду 15 мм для підключення води до унітаза	шт	6	
23	Встановлення крана змивного нажимного для пісуара	шт	2	
	Комора :			
24	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
25	Демонтаж і встановлення кранів Ду15 мм на батареї	шт	4	
26	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	8	
27	Встановлення вентилів на стояки труб опалення Ду 32 мм.	шт	2	
28	Встановлення вентилів на стояки труб опалення Ду 40 мм.	шт	2	
29	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 32 мм	шт	4	
30	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду40мм	шт	4	
	Сходова із сторони вітражу :			
31	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
32	Встановлення крана Маєвського на батареї опалення	шт	2	
33	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	2	
34	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	2	
	Коридор - перехід II-го поверху над фойє :			
35	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	6	
36	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	12	
37	Демонтаж реєстрів опалення із труби Ду 89 мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	

38	Виготовлення реєстрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	
39	Встановлення реєстрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 3,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	
	Кімната визвольних змагань і бухгалтерія :			
40	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
41	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
42	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
43	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм на батареї	шт	4	
44	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	8	
	Коридор до спортзалу :			
45	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/ 2,8	
46	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 20 мм.	м.пог	10	
47	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 15 мм.	м.пог	3	
48	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
49	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	4	
50	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм на батареї	шт	2	
51	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
	Роздягальня II-ий поверх жіноче відділення :			
52	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм на батареї	шт	4	
54	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	4	
55	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	8	
56	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	4	
57	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	4	
58	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	4	
59	Демонтаж і встановлення бачка унітаза в комплекті	компл	1	
60	Демонтаж і встановлення бачка чаші Генуя в комплекті	компл	1	
	Роздягальня II-ий поверх чоловіче відділення :			
61	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 15 мм	шт	4	
62	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	4	
63	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	4	
64	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	4	
	Кімната тенісна :			

65	Виготовлення реєстрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 1,0 м.пог в дві нитки)	шт	2	
66	Встановлення реєстрів опалення із труби Ду89мм. (довжиною 1,0 м.пог в дві нитки)	шт	1	
67	Демонтаж і встановлення вентилів Ду 20 мм на батареї	шт	3	
68	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	5	
69	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
70	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	1	
71	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
	Елеватор в підвалі :			
72	Демонтаж кранів запірних кульових марки КЗК-41С(ИЖ) 80 - 100 мм.	шт	14	
73	Ревізія кранів запірних кульових марки КЗК-41С(ИЖ) 80 - 100 мм.	шт	14	
74	Встановлення кранів запірних кульових марки КЗК-41С(ИЖ) 80 - 100 мм.	шт	14	
75	Встановлення засувок Ду 100 мм.Ру 16-25 на вході магістральних труб подачі в приміщення	шт	2	
76	Влаштування фланців Ду 100 мм сталевих	шт	4	
77	Встановлення метизів :			
	- болти М 16х70 мм	шт	32	
	- гайки М16	шт	32	
78	Встановлення прокладки паронітової д. 50мм.	шт	4	
79	Демонтаж і встановлення лічильника теплової енергії	шт	1	
	Підвальне приміщення поряд елеватора :			
80	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	4	
81	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	8	
82	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	7	
83	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	14	
84	Влаштування вентилів Ду 25 мм. на стояки труб системи опалення	шт	3	
85	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 25 мм	шт	6	
86	Влаштування вентилів Ду 32 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
87	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 32 мм	шт	2	
	Кімната III-ий поверх (Бандури) :			
88	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
89	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	2	
90	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	

91	Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм.	шт	2	
	Приміщення туалету і кухні :			
92	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	16	
93	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду15мм	шт	16	
94	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	16	
95	Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм.	шт	16	
96	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на батарею	шт	4	
97	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20мм	шт	4	
98	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
99	Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм.	шт	4	
100	Влаштування крана Arco Ду 15 мм для підключення води до унітаза і умивальників	шт	3	
	Приміщення бібліотеки (права сторона) :			
101	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	6/ 8,4	
102	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	12	
103	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду15мм	шт	12	
104	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	12	
105	Встановлення контргайки сталевої Ду 15 мм.	шт	12	
106	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	
107	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду20 мм	шт	4	
	Фойє :			
108	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	6/ 8,4	
109	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на батарею	шт	6	
110	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20мм	шт	6	
111	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	6	
112	Встановлення контргайки сталевої Ду 20 мм.	шт	6	
113	Влаштування кранів Ду 32 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
114	Влаштування різьби "довгої" сталевої Ду 32 мм	шт	1	
115	Влаштування згонів сталевих Ду 32 мм.	шт	1	
116	Встановлення контргайки сталевої Ду 32 мм.	шт	1	
117	Встановлення муфти сталевої Ду 32 мм.	шт	1	
118	Влаштування кранів Ду 25 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
119	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду25мм	шт	2	
120	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	15	
121	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20 мм	шт	30	

122	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
123	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	2	
124	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
125	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
126	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	2	
127	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
128	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
129	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 40 мм.	м.пог	12	
130	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 32 мм	шт	8	
	Коридор сторона сховодової поряд бібліотеки :			
131	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
132	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
	Дитячий сектор - туалет :			
133	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
134	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	2	
135	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	2	
136	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
137	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
138	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
139	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	2	
140	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
141	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду15 мм	шт	2	
142	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
143	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
144	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 20 мм.	м.пог	8,5	
145	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 15 мм.	м.пог	2,5	
	Приміщення кабінету заступника керівника :			
146	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
147	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
148	Демонтаж і влаштування труб системи опалення Ду 20 мм.	м.пог	2,5	
	Туалет :			
149	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	3	
150	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15 мм	шт	4	
151	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	

152	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
153	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.шарових на підведення води до унітазів	шт	4	
154	Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду15мм.	шт	20	
	Приміщення класу гри :			
155	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
156	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
157	Влаштування вентилів Ду 25 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
158	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду25мм	шт	4	
159	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	4	
160	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	6	
161	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
162	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	2	
	Роздягальня :			
163	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	3	
164	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	5	
165	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
166	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	4	
167	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	4	
168	Влаштування вентилів Ду 15 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
169	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду15мм	шт	2	
170	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	1	
171	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	1	
	Коридор до балетного залу :			
172	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	2	
173	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	2	
174	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	2	
175	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
176	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	2	
	Приміщення боксерського клубу :			
177	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	4	
178	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду20мм	шт	4	
179	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
180	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	4	
181	Встановлення муфти сталеві Ду 20 мм.	шт	4	
182	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 32 мм.	м.пог	2	

	Балетний зал :			
183	Демонтаж і встановлення кранів Ду 32 мм (американка) на стояках системи опалення	шт	3	
184	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм (американка) на батареях	шт	17	
	Приміщення кімнати Союзу українок :			
185	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
186	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	8	
187	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	16	
	Приміщення кімнати (Віщук) :			
188	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
189	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
190	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	5	
	Приміщення костюмерної :			
191	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
192	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	6	
193	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	12	
	Приміщення кімнати (англійської) :			
194	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
195	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
196	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	5	
	Приміщення кімнати (карамелька) :			
197	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
198	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
199	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	5	
200	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 40 мм.	м.пог	6	
	Приміщення кабінету керівника :			
201	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
202	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	8	
203	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	16	
	Приміщення комори (малий зал) :			

204	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
205	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
206	Влаштування різьби "довгої " сталевोї Ду 15 мм	шт	5	
	Приміщення кімнати (сантехніка) :			
207	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
208	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.на батарею	шт	3	
209	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду 20 мм	шт	6	
210	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
211	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду20мм	шт	2	
212	Влаштування вентилів Ду 40 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
213	Влаштування різьби "короткої" сталевої Ду40мм	шт	2	
	Приміщення кімнати (№ 145) :			
214	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
215	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
216	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду 15 мм	шт	4	
217	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	11	
218	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду 20 мм	шт	22	
219	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 40 мм.	м.пог	3	
220	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду 40 мм	шт	4	
	Приміщення коридору (сторона глядацького залу) :			
221	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
222	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	6	
223	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду 15 мм	шт	12	
	Приміщення кімнат студії :			
224	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
225	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
226	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду 15 мм	шт	4	
227	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	1	
228	Влаштування різьби "довгої " сталевої Ду 20 мм	шт	2	
	Приміщення туалету :			
229	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	3	

230	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	6	
	Приміщення кімнати (№ 148) :			
231	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
232	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	3	
233	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	6	
	Приміщення кімнати (Заставний) :			
234	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
235	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	4	
236	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	8	
	Приміщення кімнати костюмерної :			
237	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
238	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	7	
239	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	13	
240	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	
241	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	4	
	Приміщення столярної майстерні :			
242	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	2/2,8	
243	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	4	
244	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	8	
245	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	4	
246	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	8	
	Приміщення кімнати акумуляторної :			
247	Промивка елементів системи опалення (батареї ребристі чавунні)	шт/м2	1/1,4	
248	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	2	
249	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	4	
	Приміщення кімнати щитової :			
250	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.на батарею	шт	1	
251	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	2	
252	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	3	
253	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	6	
	Приміщення кімнати насосної :			
254	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	3	
255	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	6	
256	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	

257	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	4	
	Приміщення вентиляторної :			
258	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	4	
259	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	8	
	Приміщення оркестрової ями :			
260	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	2	
261	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	4	
262	Демонтаж і влаштування труби опалення Ду20мм.	м.пог	8	
	Приміщення підвалу під сценою :			
263	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	2	
264	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 15 мм	шт	4	
265	Демонтаж і встановлення кранів Ду 20 мм.	шт	1	
266	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 20 мм	шт	2	
267	Демонтаж і встановлення кранів Ду 40 мм.	шт	2	
268	Влаштування різьби "довгої " сталеві Ду 40 мм	шт	4	
269	Демонтаж і влаштування труби опалення Ду 20 мм.	м.пог	15	
	Приміщення вентиляторної :			
270	Демонтаж і встановлення засувок фланцевих Ду 50 мм. Ру 16 на вході магістральних труб подачі в приміщення	шт	1	
271	Влаштування фланців Ду 50 мм сталевих	шт	2	
272	Встановлення метизів :			
	- болти М 16x70 мм	шт	16	
	- гайки М16	шт	16	
273	Встановлення прокладки паронітової діам.50мм.	шт	2	
	Ввід пожежного водопроводу в підвалі :			
274	Демонтаж і влаштування труби Ду 159 мм.	м.пог	4	
275	Демонтаж і встановлення засувок фланцевих Ду 100 мм. Ру 16-25 на вході магістральних труб подачі в приміщення	шт	1	
276	Влаштування фланців Ду 100 мм сталевих	шт	2	
277	Встановлення метизів :			
	- болти М 16x70 мм	шт	16	
	- гайки М16	шт	16	
278	Встановлення прокладки паронітової діам.100 мм.	шт	2	
	Приміщення сантехніка :			
279	Демонтаж засувок фланцевих сталевих Ду 80 мм.Ру 10	шт	8	
280	Ревізія засувок фланцевих сталевих Ду 80	шт	8	

	мм.Ру 10			
281	Встановлення засувок фланцевих сталевих Ду 80 мм.Ру 10	шт	8	
282	Влаштування фланців Ду 80 мм сталевих	шт	16	
283	Встановлення метизів :			
	- болти М 16x70 мм	шт	64	
	- гайки М16	шт	64	
284	Встановлення прокладки паронітової діам.100 мм.	шт	16	
	Трубопроводи теплопостачання :			
285	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 15 мм.	м.пог	110	
286	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 20 мм.	м.пог	90	
287	Демонтаж і влаштування труби стояків опалення Ду 32 мм.	м.пог	60	
288	Очищення металеві поверхні труб від попередньої фарби та іржі щітками по металу	м2	45	
289	Грунтування металеві поверхні труб грунтовкою ГФ-021	м2	45	
290	Фарбування металеві поверхні труб фарбою ПФ-115 за два рази	м2	45	
291	Провести ревізію електричної частини приміщень (проводка, кабеля, світильники)	компл	1	
	Приміщення перед глядацьким залом :			
1	Очищення стін від покриття фарбою	м2	10	
2	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	10	
3	Грунтування поверхні стін грунтовкою	м2	29,4	
4	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	10	
5	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	29,4	
6	Очищення балок з/бетонних від покриття фарбою	м2	4,8	
7	Грунтування поверхні балок грунтовкою глибокого проникнення	м2	4,8	
8	Шпаклювання балок шпаклівкою	м2	4,8	
9	Фарбування балок фарбою водоемульсійною	м2	4,8	
	Вхід в приміщення ззовні :	м2		
10	Очищення колон від покриття фарбою	м2	15,8	
11	Грунтування поверхні колон грунтовкою	м2	15,8	
12	Шпаклювання колон шпаклівкою	м2	15,8	
13	Фарбування колон фарбою водоемульсійною для зовнішніх робіт	м2	15,8	

14	Очищення стелі від штукатурки, що відшарувалася	м2	62,5	
15	Грунтування поверхні стелі грунтовкою глибокого проникнення	м2	62,5	
16	Штукатурення поверхні стелі розчином марки М-100	м2	62,5	
17	Очищення стелі від покриття фарбою	м2	62,5	
18	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	62,5	
19	Фарбування стелі фарбою водоемульсійною	м2	125	
20	Очищення і фарбування обрамлення торця покрівлі із листової оцинкованої сталі фарбою ПФ-115 за два рази	м2	16	
21	Очищення поверхні покриття тераси від сміття і моху	м2	144	
22	Обезжирення поверхні тераси (влаштування праймеру із бітуму)	м2	144	
23	Влаштування покриття тераси входу із руберойду, що наплавляється, в один шар	м2	144	
	Стіна над вітражем ззовні :			
24	Очищення стіни від штукатурки, що відшарувалася	м2	16	
25	Грунтування поверхні стіни грунтовкою глибокого проникнення	м2	16	
26	Штукатурення поверхні стіни розчином марки М-100	м2	16	
27	Влаштування накрпки із розчину марки М-100	м2	16	колором
28	Штукатурення відкоса вітража із розчину марки М-100	м2	2,4	
	Кімната визвольних змагань :			
29	Очищення стін від покриття фарбою	м2	15,6	
30	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	15,6	
31	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	15,6	
32	Грунтування поверхні стін грунтовкою	м2	44,6	
33	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	44,6	колором
34	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	16,4	
35	Грунтування поверхні стелі грунтовкою глибокого проникнення	м2	16,4	
36	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	16,4	
37	Фарбування стелі фарбою водоемульсійною	м2	16,4	
38	Фарбування елементів опалення і магістральних труб фарбою ПФ-115	м2	1,5	
	Спортзал :			
39	Очищення стін від покриття фарбою, що відшарувалася	м2	45,8	
40	Грунтування поверхні стін грунтовкою	м2	45,8	

	глибокого проникнення			
41	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45,8	
42	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	45,8	колором
43	Очищення стелі від покриття фарбою, що відшарувалася	м2	45,6	
44	Грунтування поверхні стелі грунтовкою глибокого проникнення	м2	45,6	
45	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	45,6	
46	Фарбування стелі фарбою водоемульсійною	м2	45,6	з коеф.1,6
47	Демонтаж розбитого скла товщ.5 мм. вікон вітражу і встановлення скла	м2	24	
48	Демонтаж покриття підлоги з лінолеуму в коридорі до спортзалу	м2	26,3	
49	Вирівнювання поверхні підлоги розчином на основі клею Cerezit	м2	26,3	
50	Влаштування покриття підлоги коридору до спортзалу із лінолеуму	м2	26,3	
51	Влаштування плінтусу пластмасового з комплектуючими (з'єднання, закінчення, кути)	м.пог	24,5	
	Вітраж з сторони бібліотеки :			
52	Демонтаж розбитого скла товщ.5 мм. і встановлення скла	м2	12,3	
	Сходова з II-го на III-й поверх (з вітражем):			
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	48,8	
2	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	48,8	
3	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	48,8	
4	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	48,8	колором
5	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	6,95	
6	Шпаклювання відкосів вікон шпаклівкою	м2	6,95	
7	Фарбування відкосів вікон водоемульсійною фарбою	м2	6,95	
8	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	22,6	
9	Грунтування поверхні стелі грунтовкою глибокого проникнення	м2	22,6	
10	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	22,6	
11	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	22,6	
12	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	20	
13	Грунтування поверхні балки грунтовкою	м2	20	
14	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	20	
15	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	20	
16	Очищення поверхні колони від покриття крейдою	м2	11,65	

17	Грунтування поверхні колони ґрунтовкою	м2	11,65	
18	Шпаклювання поверхні колони шпаклівкою	м2	11,65	
19	Фарбування поверхні колони водоемульсійною фарбою	м2	11,65	колором
	Коридор виходу з сходової вітражу на III-й поверх:			
20	Очищення стін від покриття крейдою	м2	45	
21	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	45	
22	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45	
23	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	45	
24	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1900х900 мм	шт/м2	1/ 1,7	
25	Встановлення дверей металопласт , розмір 1900х900 мм.	шт/м2	1/ 1,7	праві
26	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	0,94	
27	Шпаклювання відкосів дверей шпаклівкою	м2	0,94	
28	Фарбування відкосів дверей водоемульсійною фарбою	м2	0,94	
29	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	17,65	
30	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	17,65	
31	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	17,65	
32	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	17,65	
33	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	40	
34	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	40	
35	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	40	
36	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	40	
37	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	26,6	
38	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	26,6	
39	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	26,6	
40	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	11,8	
41	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	11,8	
	Приміщення коридору з виходом на балкон :			
42	Очищення стін від покриття крейдою	м2	221,7	
43	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	221,7	
44	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	221,7	
45	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	221,7	колором
46	Штукатурення поверхні стін розчином М-100	м2	46,4	

47	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	2/ 7,06	
48	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	2/ 7,06	
49	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	3,7	
50	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	16	
51	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	19,7	
52	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	19,7	
53	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	154,2	з коеф.1,6
54	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	154,2	
55	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	154,2	
56	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	154,2	
57	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	96,4	
58	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	96,4	
59	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	96,4	
60	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	69,3	
61	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	69,3	
62	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	10,2	
	Приміщення кімнати № 1 :			
63	Очищення стін від покриття крейдою	м2	74,3	
64	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	74,3	
65	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	74,3	
66	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	74,3	колором
67	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
68	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
69	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
70	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
71	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
72	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	52,5	з коеф.1,6
73	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	52,5	
74	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	52,5	
75	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	52,5	

76	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	32,8	
77	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	32,8	
78	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	32,8	
79	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	21,4	
80	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,4	
81	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 2 :			
82	Очищення стін від покриття крейдою	м2	75,4	
83	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	75,4	
84	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	75,4	
85	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	75,4	колором
86	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
87	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
88	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
89	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
90	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
91	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	53,8	з коеф.1,6
92	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	53,8	
93	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	53,8	
94	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	53,8	
95	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	33,6	
96	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	33,6	
97	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	33,6	
98	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	21,7	
99	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,7	
100	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 3 :			
101	Очищення стін від покриття крейдою	м2	126,4	
102	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	126,4	
103	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	126,4	
104	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	126,4	колором

105	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
106	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
107	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
108	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	7,5	
109	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	7,5	
110	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	107,6	з коеф.1,6
111	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	107,6	
112	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	107,6	
113	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	107,6	
114	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	67,3	
115	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	67,3	
116	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	67,3	
117	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	33,5	
118	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	33,5	
119	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	3,5	
	Приміщення кімнати № 4 :			
120	Очищення стін від покриття крейдою	м2	75,4	
121	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	75,4	
122	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	75,4	
123	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	75,4	колором
124	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
125	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
126	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
127	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
128	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
129	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	53,8	з коеф.1,6
130	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	53,8	
131	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	53,8	
132	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	53,8	
133	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	33,65	
134	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із	м2	33,65	

	суміші Cerezit			
135	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	33,65	
136	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м2	21,7	
137	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,7	
138	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 5 (коридор-вхід) :			
139	Очищення стін від покриття крейдою	м2	48,9	
140	Очищення стін від покриття фарбою ПФ-115	м2	27,5	
141	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	76,4	
142	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	48,9	
143	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	48,9	колером
144	Фарбування стін фарбою ПФ-115	м2	27,5	колером
145	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2300х1000 мм	шт/м2	2/4,6	
146	Встановлення дверей металопласт , розмір 2300х1000 мм.	шт/м2	2/4,6	
147	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	2,5	
148	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	23,2	з коеф.1,6
149	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	23,2	
150	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	23,2	
151	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	23,2	
152	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	14,5	
153	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	14,5	
154	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	14,5	
155	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м2	14,6	
156	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	14,6	
157	Приміщення кімнати № 5 (заст. директора):			
158	Очищення стін від покриття крейдою	м2	73,9	
159	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	73,9	
160	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	73,9	
161	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	73,9	колером
162	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350х1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
163	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350х1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
164	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,9	
165	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4,7	
166	Фарбування відкосів дверей і вікон	м2	4,7	

	водоемульсійною фарбою			
167	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	54,3	з коеф.1,6
168	Ґрунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	54,3	
169	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	54,3	
170	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	54,3	
171	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	33,9	
172	Вирівнювання поверхні підлоги розчином із суміші Cerezit	м2	33,9	
173	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	33,9	
174	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м2	20,8	
175	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	20,8	
176	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	2,5	
	Приміщення туалету:			
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	13	
2	Ґрунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	20,7	
3	Демонтаж облицювальної плитки стін	м2	7,7	
4	Вирівнювання поверхні стін розчином із суміші Cerezit	м2	20,7	
5	Влаштування плитки облицювання стін	м2	20,7	
6	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1900x1700 мм	шт/м2	1/1,33	
7	Встановлення дверей металопласт , розмір 1900x700 мм.	шт/м2	1/1,33	праві
8	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	1,8	
9	Влаштування вирівнюючої стяжки підлоги із суміші Cerezit	м2	1,6	
10	Влаштуванні покриття підлоги із плитки керамічної	м2	1,6	
11	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	1,6	
12	Ґрунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	1,6	
13	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	1,6	
14	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	1,6	
15	Демонтаж умивальника	шт	1	
16	Влаштування умивальника з ногою	компл	1	
17	Встановлення змішувача до умивальника	шт	1	
18	Встановлення сифона для умивальника	шт	1	
19	Встановлення шлангів (голкових) підключення змішувачів для умивальника довж. 600 мм.	шт	2	
20	Встановлення кріплення умивальника	компл	1	
21	Влаштування манжета-переходу резинового з сифона в каналізаційну трубу ПВХ 50 мм.	шт	1	

22	Встановлення вентилів (кранів кульових)Ду 15 мм.	шт	2	
23	Демонтаж і встановлення унітаза в комплекті з бачком	компл	1	
24	Встановлення кранів Ду15 мм (шарових)	шт	1	
25	Встановлення шланга підключення унітаза, довж. 600 мм.	шт	1	
Приміщення кімнати № 2 (костюмерна):				
26	Очищення стін від покриття крейдою	м2	61,2	
27	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	61,2	
28	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	61,2	
29	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	61,2	колором
30	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
31	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві
32	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,7	
33	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2,1	
34	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,8	
35	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,8	
36	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,5	
37	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,5	
38	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,5	
39	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,5	
40	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
41	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
42	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,8	
43	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,8	
44	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,8	
Приміщення кімнати № 3 (костюмерна) :				
45	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,8	
46	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	60,8	
47	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,8	
48	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,8	колором
49	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2400x1000 мм	шт/м2	1/ 2,4	

50	Встановлення дверей металопласт , розмір 2400x1000 мм.	шт/м2	1/ 2,4	ліві
51	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
52	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	2,05	
53	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
54	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
55	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	17,2	
56	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	17,2	
57	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	17,2	
58	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	17,2	
59	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	17,2	
60	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	17,2	
61	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,4	
62	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,4	
63	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 4 :			
64	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,7	
65	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,7	
66	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,7	
67	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,7	колером
68	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
69	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві
70	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
71	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
72	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
73	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	6,3	
74	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	6,3	
75	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	6,3	
76	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	6,3	
77	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,8	
78	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,8	
79	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,8	
80	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,8	

81	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
82	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
83	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,9	
84	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,9	
85	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 5 :			
86	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,7	
87	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,7	
88	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,7	
89	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,7	колором
90	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
91	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві
92	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
93	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
94	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
95	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	6,3	
96	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	6,3	
97	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	6,3	
98	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	6,3	
99	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,8	
100	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,8	
101	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,8	
102	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,8	
103	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
104	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
105	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,9	
106	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,9	
107	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати № 6 :			
108	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,7	
109	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,7	
110	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,7	

111	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,7	колером
112	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1000 мм	шт/м2	1/2,35	
113	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1000 мм.	шт/м2	1/2,35	ліві
114	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,2	
115	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,25	
116	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,25	
117	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	6,3	
118	Грунтування поверхні балки грунтовкою	м2	6,3	
119	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	6,3	
120	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	6,3	
121	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,8	
122	Грунтування поверхні стелі грунтовкою	м2	18,8	
123	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,8	
124	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,8	
125	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
126	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,8	
127	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17,9	
128	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17,9	
129	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Коридор до приміщень з сторони другої сходової :			
130	Очищення стін від покриття крейдою	м2	104,9	
131	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	104,9	
132	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	104,9	
133	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	104,9	колером
134	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
135	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
136	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	2,2	
137	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	4	
138	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	4	

139	Демонтаж короба вентиляції дерев'яного з обшивкою г/картонними листами	м2	10	
140	Влаштування короба вентиляції із профелів СД, УД з обшивкою г/картонними листами	м2	10	
141	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	22,8	
142	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	22,8	
143	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	22,8	
144	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	22,8	
145	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	22,8	
146	Вирівнювання поверхні стін розчином із суміші Cerezit	м2	22,8	
147	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	22,8	
148	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	25,1	
149	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	25,1	
150	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення хорового залу :			
1	Очищення стін від покриття крейдою	м2	131,6	
2	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	131,6	
3	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	131,6	
4	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	131,6	колором
5	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2030x1450 мм	шт/м2	1/3,34	
6	Встановлення дверей металопласт , розмір 2030x1450 мм.	шт/м2	1/3,34	
7	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	9,72	
8	Шпаклювання відкосів шпаклівкою	м2	9,72	
9	Фарбування відкосів водоемульсійною фарбою	м2	9,72	
10	Очищення поверхні колони від покриття крейдою	м2	6,95	
11	Грунтування поверхні колони ґрунтовкою	м2	6,95	
12	Шпаклювання колони шпаклівкою	м2	6,95	
13	Фарбування поверхні колони водоемульсійною фарбою	м2	6,95	колором
14	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	22,6	
15	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	22,6	
16	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	22,6	
17	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	22,6	
18	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	157,8	з коеф.1,6
19	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	157,8	
20	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	157,8	

21	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	157,8	
22	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	98,6	
23	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	98,6	
24	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	27,7	
25	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	27,7	
26	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	3,5	
	Приміщення другої кімнати хорового залу :			
27	Очищення стін від покриття крейдою	м2	68,3	
28	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	68,3	
29	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	68,3	
30	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	68,3	колором
31	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2030x1450 мм	шт/м2	1/3,34	
32	Встановлення дверей металопласт , розмір 2030x1450 мм.	шт/м2	1/3,34	
33	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	2,75	
34	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	7,3	
35	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	10,1	
36	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	10,1	
37	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	52,2	з коеф.1,6
38	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	52,2	
39	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	52,2	
40	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	52,2	
41	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	31,4	
42	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	31,4	
43	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	20,9	
44	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	20,9	
45	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	2,4	
	Вентиляційне приміщення :			
46	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,8	
47	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	60,8	
48	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,8	
49	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,8	колором

50	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1850x850 мм	шт/м2	1/ 1,57	
51	Встановлення дверей металопласт , розмір 1850x850 мм.	шт/м2	1/ 1,57	
52	Штукатурення відкосів дверних і віконних розчином М-100	м2	2,04	
53	Очищення відкосів віконних від покриття крейдою	м2	3,79	
54	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,79	
55	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,79	
56	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	35,8	з коеф.1,6
57	Грунтування поверхні стелі грунтовкою	м2	35,8	
58	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	35,8	
59	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	35,8	
60	Фарбування покриття підлоги дерев'яної фарбою ПФ-115	м2	22,4	
61	Фарбування плінтуса дерев'яного по периметру підлоги фарбою ПФ-115	м.пог	15,3	
62	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	6	
	Приміщення кімнати №1 з духовими інструментами :			
63	Очищення стін від покриття крейдою	м2	62,7	
64	Грунтування поверхні стін грунтовкою	м2	62,7	
65	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	62,7	
66	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	62,7	колором
67	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2030x1450 мм	шт/м2	1/3,34	
68	Встановлення дверей металопласт , розмір 2030x1450 мм.	шт/м2	1/3,34	
69	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	3,34	
70	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	5,4	
71	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	5,4	
72	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	9,84	
73	Грунтування поверхні балки грунтовкою	м2	9,84	
74	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	9,84	
75	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	9,84	
76	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	32,8	
77	Грунтування поверхні стелі грунтовкою	м2	32,8	
78	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	32,8	

79	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	32,8	
80	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	35,4	
81	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	21,6	
82	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	21,6	
83	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Гардеробна кімнати з духовими інструментами:			
86	Очищення стін від покриття крейдою	м2	36,9	
87	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	36,9	
88	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	36,9	
89	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	36,9	колером
90	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 1900x790 мм	шт/м2	1/1,33	
91	Встановлення дверей металопласт , розмір 1900x700 мм.	шт/м2	1/1,33	праві
92	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	0,9	
93	Шпаклювання відкосів дверей шпаклівкою	м2	0,9	
94	Фарбування відкосів дверей водоемульсійною фарбою	м2	0,9	
95	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	8,45	з коеф.1,6
96	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	8,45	
97	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	8,45	
98	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	8,45	
99	Фарбування покриття підлоги дерев'яної фарбою ПФ-115	м2	5,3	колером
100	Фарбування плінтуса дерев'яного по периметру підлоги фарбою ПФ-115	м.пог	8,5	
	Приміщення кімнати №2 :			
101	Очищення стін від покриття крейдою	м2	59	
102	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	59	
103	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	59	
104	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	59	колером
105	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2200x1250 мм	шт/м2	1/ 2,75	
106	Встановлення дверей металопласт , розмір 2200x1250 мм.	шт/м2	1/ 2,75	
107	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,7	
108	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,8	

109	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,8	
110	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	17,5	
111	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	17,5	
112	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	17,5	
113	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	17,5	
114	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	17,5	
115	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	17,5	
116	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	16,8	
117	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	16,8	
118	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати №3 :			
119	Очищення стін від покриття крейдою	м2	57,3	
120	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	57,3	
121	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	57,3	
122	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	57,3	колером
123	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
124	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
125	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,86	
126	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	3,96	
127	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	3,96	
128	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	18,5	
129	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	18,5	
130	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	18,5	
131	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	18,5	
132	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
133	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	18,5	
134	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	15,9	
135	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	15,9	
136	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Друга кімната приміщення №3 :			
137	Очищення стін від покриття крейдою	м2	60,5	

138	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	60,5	
139	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	60,5	
140	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	60,5	колером
141	Шпаклювання відкосів вікон шпаклівкою	м2	2,1	
142	Фарбування відкосів вікон водоемульсійною фарбою	м2	2,1	
143	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	17,2	
144	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	17,2	
145	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	17,2	
146	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	17,2	
147	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	17,2	
148	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	17,2	
149	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	17	
150	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	17	
151	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	1,5	
	Приміщення кімнати №4 :			
152	Очищення стін від покриття крейдою	м2	98	
153	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	98	
154	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	98	
155	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	98	колером
156	Демонтаж дверної коробки дерев'яної входу в приміщення з полотном 2350x1500 мм	шт/м2	1/ 3,53	
157	Встановлення дверей металопласт , розмір 2350x1500 мм.	шт/м2	1/ 3,53	
158	Штукатурення відкосів дверних розчином М-100	м2	1,86	
159	Шпаклювання відкосів вікон і дверей шпаклівкою	м2	6,1	
160	Фарбування відкосів дверей і вікон водоемульсійною фарбою	м2	6,1	
161	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	47,7	
162	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	47,7	
163	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	47,7	
164	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	47,7	
165	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	20,8	
166	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	20,8	
167	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	20,8	
168	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	20,8	
169	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	53,6	
170	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	53,6	

171	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	28,2	
172	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	28,2	
173	Очищення поверхні елементів опалення, фарбування фарбою ПФ-115 за два рази	м2	3,2	
	Коридор до приміщень з сторони вітражу :			
174	Очищення стін від покриття крейдою	м2	224,1	
175	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою	м2	224,1	
176	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	224,1	
177	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	224,1	колором
178	Очищення відкосів дверей від покриття крейдою	м2	6,3	
179	Грунтування поверхні відкосів дверей ґрунтовкою	м2	6,3	
180	Шпаклювання відкосів дверей шпаклівкою	м2	6,3	
181	Фарбування відкосів дверей водоемульсійною фарбою	м2	6,3	колором
182	Очищення металевої поверхні дверей виходу до декорацій і фарбування фарбою ПФ-115 за два рази з двох сторін	м2	10,4	колором
183	Очищення стелі від покриття крейдою	м2	49,5	
184	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою	м2	49,5	
185	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	49,5	
186	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	49,5	
187	Очищення поверхні балки від покриття крейдою	м2	31,2	
188	Грунтування поверхні балки ґрунтовкою	м2	31,2	
189	Шпаклювання поверхні балки шпаклівкою	м2	31,2	
190	Фарбування поверхні балки водоемульсійною фарбою	м2	31,2	
191	Демонтаж покриття поверхні підлоги із лінолеуму	м2	57,3	
192	Влаштування вирівнюючої стяжки підлоги із суміші Cerezit	м2	57,3	
193	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	57,3	
194	Демонтаж плінтуса підлоги дерев'яного	м.пог	50,2	
195	Встановлення плінтуса пластмасового з комплектуючими (кутики, з'єднання, закінчення)	м.пог	50,2	
196	Ремонт службового виходу зі сцени.	м2	20	
197	Демонтаж віконних блоків дерев'яних III -го поверху	шт/м2	8/ 33,5	
198	Монтаж віконних блоків дерев'яних III -го поверху	шт/м2	8/ 33,5	

	Покрівля :			
--	-------------------	--	--	--

1	Влаштування крокв'яної системи покрівлі	м3	22,2	
2	Влаштування обрешітки з контррейками покрівлі	м3	9,5	
3	Влаштування вітрозахисту покрівлі по периметру зовнішніх стін будівлі із листа сталюого товщиною 0,5 мм в кольорі	м2	55	
4	Оброблення поверхні дерев'яних частин крокв'яної системи і обрешітки з всіх сторін сертифікованою поверхнево-просочувальною речовиною ДСА-1 для вогнебіозахисної обробки	м2	2000	
5	Демонтаж існуючої покрівлі із руберойду	м2	1200	
6	Влаштування ізолюючої прокладки із двох шарів руберойду між покриттям покрівлі і крокв'яною системою	м2	325	
7	Влаштування кріплення крокв'яної системи до існуючих з/бетонних плит перекриття покрівлі із застосуванням металевих елементів (кутики кріплення, болти клиновидні М16, анкери М16, шпильки М12 та інші...)	кг	1780	
8	Сверління отворів в плитах перекриття існуючої покрівлі на глибину 250- 500 мм.	шт	2200	
9	Влаштування профнастилу з кріпленням до обрешітки покрівлі покрівельними саморізами 4,8x35 мм.з гумовою прокладкою	м2	1458,7	корисна площа
10	Влаштування для захисту від вітру під фронтальний звис ущільнювача універсального з самоклеючою стороною	м.пог	400	
11	Влаштування покрівельної гідроізоляційної плівки по периметру площини профнастилунастилу	м2	1750	
12	Влаштування елементів покрівлі із листа оцинкованого товщиною до 0,7 мм	м2	173,5	в колері
	Водостічна система :			
13	Влаштування водостічного жолоба системи Galeko діам.150 мм.з комплектуючими елементами :	м.пог	120	
	- кріплення жолоба	шт	250	
	- водоприймальна воронка	шт	11	
	- заглушка ліва	шт	5	
	- заглушка права	шт	5	
	- кут внутрішній	шт	1	
14	Влаштування водостічної труби системи Galeko діам.100 мм.з комплектуючими елементами :	м.пог	122	
	- кріплення водостічної труби	шт	65	
	- коліно 67 градусів	шт	22	
	- муфта з'єднання труби	шт	50	

Володимир Чуйко - голова робочої групи

Галина Олексин - секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Тетяна Демидюк

Олександр Воронкін

Володимир Пенянський

Ростислав Витриховський

Марія Козар

Іван Туз

Андрій Пергельський

Ірина Бандура

Ольга Петровська

Руслана Шевчук

Ростислав Бардашевський

Ігор Карвацький

Андрій Савчак

Тетяна Сенчина

Володимир Рик

Петро Ковальчук

Ольга Король

Володимир Магаль

Андрій Івськів
