

ПОГОДЖЕНО

Директор ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС

_____ В.А. Хом'яков

_____ . _____ . 2021

ПОГОДЖЕНО

Міський голова виконавчого комітету

Бурштинської міської ради

_____ В.М. Андрієшин

_____ . _____ . 2021

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Плавальний басейн, інвентарний № - № 010000057746/0000

Приміщення тренерської №1 :				
1	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	32,2	
2	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	32,2	колером
3	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	4,55	
4	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	4,55	
5	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	16,1	
6	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	16,1	з коеф.1,6
7	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	1,8	
Приміщення тренерської №2 :				
8	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	32,2	
9	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	32,2	колером
10	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	4,55	
11	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	4,55	
12	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	16,1	
13	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	16,1	з коеф.1,6
14	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	1,8	
Приміщення тренерської №3 :				
15	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	50,3	
16	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	50,3	колером
17	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	5,1	
18	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	5,1	
19	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	35,7	

20	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	35,7	з коеф.1,6
21	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	3,1	
	Фітнес-зал (зал сухого плавання) :			
22	Демонтаж покриття підлоги із дошки-бруса 50х50 мм.	м2	21	
23	Влаштування покриття підлоги із дошки-бруса 50х50 мм.	м2	21	
24	Фарбування поверхні підлоги із дошки фарбою ПФ- 115 за два рази	м2	21	колером
25	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	70	
26	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	141,9	
27	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	70	
28	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	141,9	колером
29	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	20,4	
30	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	20,4	
31	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	25	
32	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	149,7	
33	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	25	
34	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	149,7	з коеф.1,6
	Чоловіча роздягальня :			
35	Очищення стін від штукатурки	м2	3,5	
36	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	64	
37	Штукатурення стін розчином марки М-100	м2	3,5	
38	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	3,5	
39	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	64	колером
40	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	14,1	
41	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	14,1	
42	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	54,6	з коеф.1,6
43	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	54,6	
44	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	2,4	
	Душова в чоловічому відділенні :			
45	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	21,4	
46	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	21,4	
47	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	21,4	

48	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	21,4	
49	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	38,8	
50	Грунтування поверхні стелі грунтовкою глибокого проникнення	м2	38,8	
51	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	38,8	
52	Фарбування поверхні стелі фарбою ПФ-115	м2	38,8	з коеф.1,6
53	Демонтаж плитки облицювальної стін	м2	1,2	
54	Влаштування стін із плитки облицювальної	м2	1,2	
55	Демонтаж і встановлення змішувачів для душу з лійкою і трубчатим стержнем	компл	12	
56	Очищення і фарбування магістральні труби Ду 57 мм.фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	2,6	колером
57	Коридор до туалетів в чоловічому відділенні :			
58	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	4,7	
59	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
60	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	1,9	
61	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	1,9	
	Туалети в чоловічому відділенні :			
62	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	8,8	
63	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	8,8	
64	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	3,3	
65	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	3,3	
	Коридор-вихід до чаші -басейну в чоловічому відділенні :			
66	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	6,4	
67	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	6,4	
68	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	2,8	
69	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	2,8	
	Жіноча роздягальня :			
70	Грунтування поверхні стін грунтовкою Cerezit	м2	61,8	
71	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	61,8	
72	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	9,35	
73	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	9,35	
74	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	54,8	
75	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	54,8	з коеф.1,6
76	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	4	
	Коридор до душової в жіночому відділенні :			
77	Очищення стін від покриття водоемульсійною	м2	7,3	

	фарбою			
78	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	7,3	
79	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	7,3	
80	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	7,3	
81	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	8,3	
82	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	8,3	
83	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	8,3	
84	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	8,3	з коеф.1,6
85	Демонтаж умивальника	шт	1	
86	Влаштування умивальника з ногою	компл	1	
87	Встановлення змішувача до умивальника	шт	1	
88	Встановлення сифона для умивальника	шт	1	
89	Встановлення шлангів (голкових) підключення змішувачів для умивальника довж. 600 мм.	шт	2	
90	Встановлення кріплення умивальника	компл	1	
	Коридор до туалетів в жіночому відділенні :			
91	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	4,7	
92	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	4,7	
93	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	1,9	
94	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	1,9	
	Туалети в жіночому відділенні :			
95	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	8,8	
96	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	8,8	
97	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	3,3	
98	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	3,3	
	Душова в жіночому відділенні :			
99	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	21,4	
100	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	21,4	
101	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	21,4	
102	Фарбування поверхні стін фарбою ПФ-115	м2	21,4	
103	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	38,8	
104	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	38,8	
105	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	38,8	
106	Фарбування поверхні стелі фарбою ПФ-115	м2	38,8	з коеф.1,6
107	Демонтаж і встановлення змішувачів для душу з лійкою і трубчатим стержнем	компл	12	
	Зал чаші-басейну :			
108	Очищення стін від покриття водоемульсійною	м2	92,5	

	фарбою			
109	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	257,5	
110	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	92,5	
111	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	257,5	
112	Очищення колон від покриття водоемульсійною фарбою	м2	48	
113	Грунтування поверхні колон ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	96,5	
114	Шпаклювання колон шпаклівкою	м2	48	
115	Фарбування колон водоемульсійною фарбою	м2	96,5	
116	Очищення балок з/бет. від покриття водоемульсійною фарбою	м2	11,2	
117	Грунтування поверхні балок ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	11,2	
118	Шпаклювання балок з/бетонних шпаклівкою	м2	11,2	
119	Фарбування балок з/бетонних фарбою ПФ-115 за два рази	м2	11,2	
120	Грунтування поверхні стелі знизу балкона ґрунтовкою Cerezit	м2	44,3	
121	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	44,3	
122	Очищення дерев'яної поверхні сходів від покриття лаком	м2	7,5	
123	Влаштування покриття лаком дерев'яної поверхні сходів за два рази	м2	7,5	
	Сходова права :			
124	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	45	
125	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	126,8	
126	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45	
127	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	126,8	
128	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей ґрунтовкою Cerezit	м2	12,6	
129	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	12,6	
130	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	24,9	
131	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	24,9	
132	Обезжирення поверхні сходових площадок розчинником	м2	21	
133	Фарбування поверхні сходових площадок фарбою ПФ-115	м2	21	колором
134	Грунтування поверхні знизу сходових площадок ґрунтовкою Cerezit	м2	15,2	
135	Фарбування поверхні сходових площадок знизу водоемульсійною фарбою	м2	15,2	

136	Обезжирення поверхні сходових маршів розчинником	м2	26,2	
137	Фабування поверхні сходових маршів фарбою ПФ-115	м2	26,2	колером
138	Грунтування поверхні знизу сходових маршів грунтовкою Cerezit	м2	31	
139	Фарбування поверхні сходових маршів знизу і збоку водоемульсійною фарбою	м2	31	
140	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	3	
	Сходова ліва :			
141	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	45	
142	Грунтування поверхні стін грунтовкою глибокого проникнення	м2	126,8	
143	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	45	
144	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	126,8	
145	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей грунтовкою Cerezit	м2	12,6	
146	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	12,6	
147	Грунтування поверхні стелі грунтовкою Cerezit	м2	24,9	
148	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	24,9	
149	Обезжирення поверхні сходових площадок розчинником	м2	21	
150	Фабування поверхні сходових площадок фарбою ПФ-115	м2	21	колером
151	Грунтування поверхні знизу сходових площадок грунтовкою Cerezit	м2	15,2	
152	Фарбування поверхні сходових площадок знизу водоемульсійною фарбою	м2	15,2	
153	Обезжирення поверхні сходових маршів розчинником	м2	26,2	
154	Фабування поверхні сходових маршів фарбою ПФ-115	м2	26,2	колером
155	Грунтування поверхні знизу сходових маршів грунтовкою Cerezit	м2	31	
156	Фарбування поверхні сходових маршів знизу і збоку водоемульсійною фарбою	м2	31	
157	Очищення і фарбування елементів опалення (батареї ребристі і магістральні труби) фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	3	
	Гардеробна :			
158	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	46,6	
159	Грунтування поверхні стін грунтовкою	м2	46,6	

	глибокого проникнення			
160	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	46,6	
161	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	46,6	
162	Очищення балок з/бет. від покриття водоемульсійною фарбою	м2	5,3	
163	Грунтування поверхні балок ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	5,3	
164	Шпаклювання балок з/бетонних шпаклівкою	м2	5,3	
165	Фарбування балок з/бетонних фарбою водоемульсійною	м2	5,3	
166	Очищення колон від покриття водоемульсійною фарбою	м2	9	
167	Грунтування поверхні колон ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	9	
168	Шпаклювання колон шпаклівкою	м2	9	
169	Фарбування колон водоемульсійною фарбою	м2	9	
170	Очищення стелі від покриття водоемульсійною фарбою	м2	42,3	
171	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	42,3	
172	Шпаклювання стелі шпаклівкою	м2	42,3	
173	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	42,3	з коеф.1,6
174	Демонтаж покриття підлоги із лінолеуму	м2	26,5	
175	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	26,5	
176	Влаштування покриття підлоги із лінолеуму	м2	26,5	б / в
177	Влаштування плінтусу пластмасового по контуру приміщення з комплектуючими (кути, з'єднання, закінчення)	м/пог	20,3	
178	Фарбування поверхні стін по контуру знизу фарбою ПФ-115	м2	5,2	колером
	Прохідна кімната в підвал :			
179	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	15,5	
180	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	15,5	
181	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	8	
182	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	15,5	
	Коридор до туалету :			
183	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	10,5	
184	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	10,5	
185	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	10,5	

186	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	10,5	
187	Влаштування каркасу стелі із алюмінієвих профелів СД, УД	м2	2	
188	Влаштування стелі із пластмасової вагонки ПВХ	м2	2	
	Приміщення туалету :			
189	Очищення стін від покриття водоемульсійною фарбою	м2	6,5	
190	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою глибокого проникнення	м2	6,5	
191	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	6,5	
192	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	6,5	
193	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	2	
194	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	2	
	Фойє :			
195	Грунтування поверхні стін ґрунтовкою Cerezit	м2	92,4	
196	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м2	92,4	
197	Грунтування поверхні відкосів вікон і дверей ґрунтовкою Cerezit	м2	32,8	
198	Фарбування відкосів вікон і дверей водоемульсійною фарбою	м2	32,8	
199	Грунтування поверхні балок ґрунтовкою Cerezit	м2	22,9	
200	Фарбування балок з/бетонних фарбою водоемульсійною	м2	22,9	
201	Грунтування поверхні стелі ґрунтовкою Cerezit	м2	146,2	
202	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою	м2	146,2	з коеф.1,6
203	Фарбування поверхні стін по контуру знизу фарбою ПФ-115	м2	9,2	
	Зовнішні роботи :			
204	Влаштування обшивки підсофіту вагонкою ПВХ	м2	6	біла
205	Встановлення елементів системи водовідливу :			коричневий колір
	- жолоб	м.пог	12	
	- кронштейни жолоба	шт	15	
	- заглушка жолоба права	шт	1	
	- з'єднання жолоба	шт	4	
	- лійка- воронка водоприймальна	шт	2	
	- труба Galeko ПВХ	м.пог	4	
	- коліно труби 67 градусів	шт	3	
	- муфта-з'єднувач труби	шт	3	
	- кронштейн труби	шт	5	

206	Влаштування вітрової планки даху	м.пог	12	
207	Влаштування вагонки ПВХ піднавісу входу	м2	16,8	
208	Очищення стіни фундаменту від штукатурки	м2	10	
209	Штукатурення стіни фундаменту розчином марки М-100	м2	10	
210	Фарбування стіни фундаменту водоемульсійною фарбою для зовнішніх робіт	м2	20,4	
211	Очищення і фарбування стійок піднавісу і перильного огородження фарбою ПФ - 115 за два рази	м2	18	
	Приміщення душової II-ий поверх жіноче відділення:			
1	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	20,9	
2	Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	15	
3	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової з комплектуючими елементами в підлозі	м.пог	15	
4	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна,трійники, з'єднання)	м.пог	15	
5	Встановлення трапів водоприймальних пластмасових 100х100 мм.в підлозі приміщення	шт	5	
6	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	20,9	
7	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	20,9	
8	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,3	
9	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	29,3	
10	Демонтаж стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
11	Влаштування стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
12	Влаштування по периметру стін плінтусу підлоги із плитки керамічної для підлоги	м.пог/м2	28/ 4,2	
	Коридор до душової :			
13	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	5,1	
14	Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	2,5	

15	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової з комплектуючими елементами в підлозі	м.пог	2,5	
16	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна,трійники, з'єднання)	м.пог	2,5	
17	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,1	
18	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	5,1	
19	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	5,1	
20	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	6,2	
	Приміщення душової II-ий поверх чоловіче відділення:			
21	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	20,9	
22	Пробивання штраби 200х150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	15	
23	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової з комплектуючими елементами в підлозі	м.пог	15	
24	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна,трійники, з'єднання)	м.пог	15	
25	Встановлення трапів водоприймальних пластмасових 100х100 мм.в підлозі приміщення	шт	5	
26	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	20,9	
27	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	20,9	
28	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,3	
29	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	29,3	
30	Демонтаж стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
31	Влаштування стінової облицювальної плитки по периметру приміщення (в місцях заведення гідроізоляції на стіну)	м2	8,4	
32	Влаштування по периметру стін плінтусу підлоги із плитки керамічної для підлоги	м.пог/м2	28/ 4,2	
33	Влаштування решіток вентиляції 150х200 мм.пластмасових	шт	2	
	Коридор до душової :			

34	Демонтаж покриття підлоги із плитки керамічної	м2	5,1	
35	Пробивання штраби 200x150 мм.в стяжці підлоги для демонтажу існуючої труби каналізації діам.50 мм.	м.пог	2,5	
36	Демонтаж труби каналізаційної пластмасової з комплектуючими елементами в підлозі	м.пог	2,5	
37	Встановлення труби каналізаційної Ду 110 мм. пластмасової в підлозі з комплектуючими елементами (коліна,трійники, з'єднання)	м.пог	2,5	
38	Влаштування заливки штраби під трубу каналізації з розчину марки М-100	м3	0,1	
39	Влаштування стяжки вирівнюючої 30 мм. із суміші Cerezit	м2	5,1	
40	Влаштування підлоги із плитки для підлоги	м2	5,1	
41	Влаштування гідроізоляції підлоги з заведенням на стіну по периметру приміщення на висоту до 200 мм.	м2	6,2	
Система опалення і водопостачання:				
Фойє :				
42	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	11	
43	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 20 мм	шт	21	
44	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
45	Влаштування згонів сталевих Ду 20 мм.	шт	4	
46	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	4	
47	Демонтаж і встановлення кранів Ду 15 мм.	шт	2	
48	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 15 мм	шт	2	
49	Влаштування згонів сталевих Ду 15 мм.	шт	2	
Коридор до туалету :				
50	Влаштування шлангів підключення води до змішувача умивальника, довжиною 300 мм.(п/м)	шт	2	
Туалет :				
51	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза-компакт	компл	2	
Гардеробна :				
52	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 57 мм.	м.пог	8	
53	Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду 57 мм., кут 90 гр	шт	4	
Туалет медпункту :				
54	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза-компакт	компл	1	

	Сходова (зліва від фойє) :			
55	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
56	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 15 мм	шт	1	
57	Встановлення контргайки сталеві Ду 15 мм.	шт	1	
	Душова жіноча :			
58	Демонтаж умивальника в комплекті	шт	1	
59	Встановлення умивальника з ногою в комплекті з змішувачем	компл	1	
	Зал для фітнесу :			
60	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
61	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
62	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
	Сходова (справа від фойє) :			
63	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб пожежогасіння Ду 57 мм.	м.пог	8	
64	Демонтаж і встановлення колін сталевих Ду 57 мм., кут 90 гр	шт	2	
65	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 20 мм.	м.пог	8	
66	Демонтаж,ревізія і влаштування чавунних ребер батареї опалення	шт	6	
67	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
68	Влаштування різьби "довгої" сталеві Ду 20 мм	шт	1	
69	Встановлення контргайки сталеві Ду 20 мм.	шт	1	
70	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
71	Влаштування різьби "короткої" сталеві Ду 20 мм	шт	2	
	Туалет в чоловічому відділенні душової:			
72	Влаштування внутрішніх елементів бачка унітаза-компакт	компл	1	
73	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 15 мм.	м.пог	2	
74	Влаштування різьби "короткої " сталеві Ду 15 мм	шт	1	
75	Влаштування шлангів підключення води до унітаза , довжиною 600 мм.(м/м)	шт	1	
	Чаша басейну :			
76	Демонтаж,ревізія і влаштування чавунних ребер батареї опалення	шт	56	
77	Влаштування різьби "короткої " сталеві Ду	шт	10	

	15 мм			
	Тренерська III- ий поверх (з сторони парку) :			
78	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
79	Влаштування згону сталевого Ду 20 мм	шт	1	
80	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	1	
	Вентиляційна :			
81	Демонтаж і встановлення магістральних сталевих труб Ду 57 мм.(з фойє до калориферів)	м.пог	21	
82	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на повітряник калорифера	шт	1	
83	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду 20 мм	шт	1	
	Тренерська III- ий поверх (від дороги) :			
84	Влаштування різьби "короткої" сталевій Ду 20 мм	шт	1	
85	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	1	
	Тренерська №2 III- ий поверх (з сторони парку) :			
86	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
87	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 20 мм	шт	1	
88	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	1	
	Приміщення кабінету I-го поверху :			
89	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
90	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 20 мм	шт	2	
91	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	1	
92	Влаштування згону сталевого Ду 20 мм	шт	1	
93	Влаштування вентилів Ду 20 мм. на стояки труб системи опалення	шт	1	
	Сауна :			
94	Демонтаж і встановлення пробки чавунної батареї	шт	1	
95	Влаштування різьби "довгої" сталевій Ду 20 мм	шт	1	
96	Встановлення контргайки сталевій Ду 20 мм.	шт	1	
97	Влаштування змішувача для душу в комплекті	компл	1	
	Підвальне приміщення :			
98	Демонтаж, ревізія і встановлення засувок Ду 50 - 100 мм.Ру 10-25 на елеваторі та трубопроводах	шт	16	

99	Влаштування фланців Ду 50-100 мм сталевих	шт	32	
100	Встановлення метизів :			
	- болти М 16х70 мм	шт	256	
	- гайки М16	шт	256	
101	Встановлення прокладки паронітової діам.50 мм.	шт	32	
	Різне :			
102	Здійснити ревізію бойлерів і системи підігріву води та іншого технологічного обладнання	компл	1	
103	Провести ревізію електричної частини приміщень (проводка, кабеля, світильники)	компл	1	
104	Провести ревізію системи вентиляції.	компл	1	

Володимир Чуйко - голова робочої групи _____

Галина Олексин - секретар робочої групи _____

Члени робочої групи:

Тетяна Демидюк _____

Олександр Воронкін _____

Володимир Пенянський _____

Ростислав Витриховський _____

Марія Козар _____

Іван Туз _____

Андрій Пергельський _____

Ірина Бандура _____

Ольга Петровська _____

Руслана Шевчук _____

Ростислав Бардашевський _____

Ігор Карвацький _____

Андрій Савчак _____

Тетяна Сенчина _____

Володимир Рик _____

Петро Ковальчук _____

Ольга Король _____

Володимир Магаль _____

Андрій Івськів _____